



บันทึกข้อความ

หน้าห้อง ผวจ.กพ.
เลขที่รับ 119
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐๕๕-๐๒๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕-๖

ที่ กพ.๐๐๓๒.๒๐๑.๓/ ๕๕๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาลเภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

12 ต.ค. 2559

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๒๘๔๗๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๖๙,๗๕๒,๑๐๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาลเภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ รายงานขอซื้อขอจ้าง

๑.๒.๑ บันทึกข้อความโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๓/๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาลเภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง ด้วยงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๒.๒ บันทึกข้อความโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๓/๕๐๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาลเภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง (เอกสารหมายเลข ๓)

๑.๒.๓ คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๑๗๙๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาลเภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง (เอกสารหมายเลข ๔)

๑.๒.๔ บันทึกข้อความโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๓/๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้าจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาลเภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง (เอกสารหมายเลข ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ โรงพยาบาลเสสิษฐกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยราคากลางได้มาจากแบบแผนฯ และราคากลางท้องถิ่น

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ โรงพยาบาลเสสิษฐกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง จำนวนเงิน ๗๒,๘๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข ๖)

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

๓.๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๗)

๓.๒ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม “การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ข้อ ๒๗ ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี...ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ...ในข้อ (๒) ต้องมีรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จ้าง...ในข้อ (๓) ต้องมีราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ...” (เอกสารหมายเลข ๘)

๓.๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (เอกสารหมายเลข ๙)

๓.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กwp) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ (เอกสารหมายเลข ๑๐)

๓.๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖๕ (๑) ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๑๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอักรพงศ์ จุฑากรณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรักศักดิ์ แสงทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรชัย อินพรหม)


นายช่างโยธาชำนาญงาน (สสจ.กำแพงเพชร)

๕. ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้นำราคากลางไปดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง ด้วยงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป



(นายไพโรจน์ สุขสำราญ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



(นายวิเศษ อุดมศิลป์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ




(นางรจนา ขอนทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร



(นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

๐๗.๑๓.๒๐๑๖.๒



(นางกุลดา พันธุ์เดี่ยว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสซ์กรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร.....
คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๘๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๖๘,๗๕๒,๑๐๐.๐๐ -..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสซ์กรและทันตแพทย์ ๘๘ ยูนิต.....
เป็นอาคารคสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๘๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาล
กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘..... เป็นเงิน..... - ๗๒,๘๓๒,๓๐๐.๐๐ -..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายอักรพงศ์ จุฑากรณ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 ๒. นายรักศักดิ์ แสงทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นายฉัตรชัย อินพรหม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สสจ.กำแพงเพชร) กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์) เอกสารเลขที่ ข.364/ก.ค./59 พื้นที่อาคาร 6,911 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 18 แผ่น จำนวนชั้น 8 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน สิงหาคม 2559
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน กันยายน 2559

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 10 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคามติ		หมายเหตุ
		ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	-	57,990,274.44	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2028	-	69,750,702.10	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	2,880,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	3,081,600.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	0.00	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	-	72,832,302.10	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	-	72,832,300.00	
	<input type="checkbox"/> พื้นที่อาคาร 6,911 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	-	10,539 บาท / ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอัครพงศ์ จุฑากรณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายรักศักดิ์ แสงทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายฉัตรชัย อินพรหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น		แบบเลขที่ ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร		เอกสารเลขที่	ข.364/ก.ค./59
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.		
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	0.00			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00			
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ	0.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	57,990,274.44			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	2,880,000.00			
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	2,880,000.00			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00			

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น		แบบเลขที่ ออกแบบโดยเอกชน (ทจก.คิมคอนส์)	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร		เอกสารเลขที่	ข.364/ก.ค./59
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	สิงหาคม 2559	พื้นที่อาคาร	6,911 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		จำนวนชั้น	8 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1 กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) Dia. 0.50 ม.							
	ความลึกปลายเสาเข็ม (Pile Tip) ที่ระดับ -21.00 ม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 70 ตัน/ต้น	ต้น	122	40,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00	4,880,000.00
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม	529	0.00	0.00	60.00	31,740.00	31,740.00
4	ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มโดยวิธี							
	STATIC LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	113,470.00	113,470.00	0.00	0.00	113,470.00
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test	ต้น	122	300.00	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
6	ตัดหัวเสาเข็มรวมชนทั้ง	ต้น	122	0.00	0.00	500.00	61,000.00	61,000.00
7	ขุดดิน - ถมคืน (ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม)	ลบ.ม.	423	0.00	0.00	99.00	41,877.00	41,877.00
8	ทรายหยาบอัดแน่นรองใต้ฐานราก	ลบ.ม.	12	100.00	1,200.00	91.00	1,092.00	2,292.00
9	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	82	100.00	8,200.00	99.00	8,118.00	16,318.00
10	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	10	1,818.00	18,180.00	398.00	3,980.00	22,160.00
11	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงระบอก)	ลบ.ม.	1,583	1,939.00	3,069,437.00	485.00	767,755.00	3,837,192.00
12	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ลบ.ม	5,804	280.00	1,625,120.00	0.00	0.00	1,625,120.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ม	1,741	260.00	452,660.00	0.00	0.00	452,660.00
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	ตร.ม.	11,608	0.00	0.00	115.00	1,334,920.00	1,334,920.00
13	ตะปู	กก.	2,902	37.38	108,476.76	0.00	0.00	108,476.76
14	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	3,323	17.22	57,222.06	4.10	13,624.30	70,846.36
	- RB 9 มม.	กก.	54,653	16.38	895,216.14	4.10	224,077.30	1,119,293.44
15	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	10,998	15.99	175,858.02	3.30	36,293.40	212,151.42
	- DB 16 มม.	กก.	24,788	15.82	392,146.16	3.30	81,800.40	473,946.56
	- DB 20 มม.	กก.	47,260	15.78	745,762.80	2.90	137,054.00	882,816.80
	- DB 25 มม.	กก.	135,846	15.86	2,154,517.56	2.90	393,953.40	2,548,470.96

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
16	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8,306	37.38	310,478.28	-	-	310,478.28
17	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	ลิตร	599	30.00	17,970.00	-	-	17,970.00
18	พื้นสำเร็จชนิดท้องเรียบ LL. 200 Kg./Sq.m.	ตร.ม.	3,997	250.00	999,250.00	25.00	99,925.00	1,099,175.00
19	คอนกรีตห้บหน้าหนา 5 ซม. เหล็กเสริม							
	RB 6 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	3,997	150.00	599,550.00	35.00	139,895.00	739,445.00
20	PVC. WATER STOP 8"	ม.	13	200.00	2,600.00	30.00	390.00	2,990.00
21	งานระบบป้องกันปลวกโดยวิธี							
	- ฉีดพ่นน้ำยาลงพื้นผิวดิน (ภายนอกอาคาร)	ตร.ม.	361	50.00	18,050.00	-	-	18,050.00
	- ฉีดพ่นน้ำยาผ่านท่อที่วางไว้ (ภายในอาคาร)	ตร.ม.	651	120.00	78,120.00	-	-	78,120.00
	รวม				16,760,084.78		3,377,494.80	20,137,579.58
	1.1.2 งานโครงสร้างถึงบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณงานจำนวน 1ชุด)							
1	เสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) Dia. 0.50 ม. ความลึกปลายเสาเข็ม (Pile Tip) ที่ระดับ -21.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 70 ตัน/ต้น	ต้น	6	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
2	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test	ต้น	6	300.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	35	0.00	0.00	60.00	2,100.00	2,100.00
4	ตัดหัวเสาเข็มรวมชนทั้ง	ต้น	6	0.00	0.00	500.00	3,000.00	3,000.00
5	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม.	156	0.00	0.00	99.00	15,444.00	15,444.00
6	ทรายหยาบอัดแน่นรองใต้ฐานราก	ลบ.ม.	6	100.00	600.00	91.00	546.00	1,146.00
	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	2	1,818.00	3,636.00	398.00	796.00	4,432.00
8	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	39	1,939.00	75,621.00	485.00	18,915.00	94,536.00
9	แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	- แบบหล่อ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ลบ.ม.	110	280.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ม.	33	260.00	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	ตร.ม.	220	0.00	0.00	115.00	25,300.00	25,300.00
10	ตะปู	กก.	55	37.38	2,055.90	0.00	0.00	2,055.90
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 9 มม.	กก.	67	16.38	1,097.46	4.10	274.70	1,372.16
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	2,704	15.99	43,236.96	3.30	8,923.20	52,160.16
	- DB 16 มม.	กก.	850	15.82	13,447.00	3.30	2,805.00	16,252.00
	- DB 20 มม.	กก.	58	15.78	915.24	2.90	168.20	1,083.44
	- DB 25 มม.	กก.	2,554	15.86	40,506.44	2.90	7,406.60	47,913.04

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	187	37.38	6,990.06	0.00	0.00	6,990.06
14	PVC. WATER STOP 8"	ม.	30	200.00	6,000.00	30.00	900.00	6,900.00
15	PLASTIC MEDIA (ในบ่อบำบัดน้ำเสีย)	ลบ.ม	11	4,000.00	44,000.00	100.00	1,100.00	45,100.00
	รวม				519,286.06		87,678.70	606,964.76
	รวมราคา 1.1.2 จำนวน 4 ชุด				2,077,144.24		350,714.80	2,427,859.04
	1.1.3 งานโครงสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน							
1	เสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) Dia. 0.50 ม. ความลึกปลายเสาเข็ม (Pile Tip) ที่ระดับ -21.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 70 ตัน/ต้น	ต้น	10	40,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test	ต้น	10	300.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม	58	0.00	0.00	60.00	3,480.00	3,480.00
4	ตัดหัวเสาเข็มรวมขนทิ้ง	ต้น	10	0.00	0.00	500.00	5,000.00	5,000.00
5	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม.	262	0.00	0.00	99.00	25,938.00	25,938.00
6	ทรายหยาบอัดแน่นรองใต้ฐาน	ลบ.ม.	11	100.00	1,100.00	91.00	1,001.00	2,101.00
7	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	8.7	1,818.00	15,816.60	398.00	3,462.60	19,279.20
8	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 240 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	58	1,939.00	112,462.00	485.00	28,130.00	140,592.00
9	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ลบ.ม	130	280.00	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ม	39	260.00	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	260	0.00	0.00	115.00	29,900.00	29,900.00
10	ตะปู	กก.	65	37.38	2,429.70	0.00	0.00	2,429.70
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	2,368	15.99	37,864.32	3.30	7,814.40	45,678.72
	- DB 20 มม.	กก.	1,946	15.78	30,707.88	2.90	5,643.40	36,351.28
	- DB 25 มม.	กก.	10,250	15.86	162,565.00	2.90	29,725.00	192,290.00
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	437	37.38	16,335.06	0.00	0.00	16,335.06
13	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	กก.	232	30.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
14	PVC. WATER STOP 8"	ม.	84	200.00	16,800.00	30.00	2,520.00	19,320.00
15	ทำระบบกันซึมภายในบ่อ พื้นและผนัง	ตร.ม.	160	250.00	40,000.00	35.00	5,600.00	45,600.00
16	ฝาเปิด-ปิดลงเก็บน้ำใต้ดิน	ฝา	2	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00
	รวม 1.1.3				902,580.56		151,214.40	1,053,794.96

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน							
1	ผิว ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3,555	80.00	284,400.00	82.00	291,510.00	575,910.00
2	แต่งห้องพื้นสำเร็จ	ตร.ม.	3,566	20.00	71,320.00	20.00	71,320.00	142,640.00
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	833	280.00	233,240.00	75.00	62,475.00	295,715.00
4	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดกันความชื้น							
	โครงคร่าวอลูมิเนียม T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	492	315.00	154,980.00	52.00	25,584.00	180,564.00
5	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่า							
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	185	500.00	92,500.00	94.00	17,390.00	109,890.00
	แผ่นไม้โครไฟเบอร์ 16 K	ตร.ม.	552	80.00	44,160.00	20.00	11,040.00	55,200.00
	รวม 1.2.1				880,600.00		479,319.00	1,359,919.00
	1.2.2. งานผนัง - ผนัง							
1	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	6,277	185.00	1,161,245.00	89.00	558,653.00	1,719,898.00
2	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	795	380.00	302,100.00	167.00	132,765.00	434,865.00
3	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	13,490	60.00	809,400.00	82.00	1,106,180.00	1,915,580.00
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	1,903	70.00	133,210.00	100.00	190,300.00	323,510.00
5	บุกระเบื้องเซรามิก 8" x 8"	ตร.ม.	1,707	285.00	486,495.00	166.00	283,362.00	769,857.00
6	บุหินอ่อนไทย ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	ตร.ม.	81	1,100.00	89,100.00	302.00	24,462.00	113,562.00
	เอ็น ค.ส.ล. 0.10 x 0.10 ม.	ม.	4,080	55.00	224,400.00	44.00	179,520.00	403,920.00
8	เอ็น ค.ส.ล. 0.10 x 0.20 ม.	ม.	557	75.00	41,775.00	62.00	34,534.00	76,309.00
	รวม 1.2.2				3,247,725.00		2,509,776.00	5,757,501.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวหินเกล็ดขัดมันกับที่ เบอร์ 3-4	ตร.ม.	970	280.00	271,600.00	153.00	148,410.00	420,010.00
3	ปูกระเบื้องเซรามิค 16" x 16"	ตร.ม.	3,324	285.00	947,340.00	158.00	525,192.00	1,472,532.00
4	ปูกระเบื้องเซรามิคชนิดด้าน 8" x 8"	ตร.ม.	1,070	285.00	304,950.00	158.00	169,060.00	474,010.00
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	3,324	90.00	299,160.00	82.00	272,568.00	571,728.00
6	ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	1,142	100.00	114,200.00	82.00	93,644.00	207,844.00
7	ผิวขัดมันเรียบผสมสี	ตร.ม.	76	115.00	8,740.00	82.00	6,232.00	14,972.00
8	ผิว ค.ส.ล.ขัดเรียบ	ตร.ม.	804	30.00	24,120.00	30.00	24,120.00	48,240.00
9	ทรายล้างเซาะร่อง	ตร.ม.	3	280.00	840.00	144.00	432.00	1,272.00
10	ปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	ตร.ม.	32	285.00	9,120.00	158.00	5,056.00	14,176.00
	ทำระบบกันซึม	ตร.ม.	726	350.00	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
12	บัวเชิงผนังหินขัด	ม.	709	90.00	63,810.00	75.00	53,175.00	116,985.00
13	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	ม.	2,602	65.00	169,130.00	50.00	130,100.00	299,230.00
14	บัวเชิงผนังเซรามิค	ม.	913	40.00	36,520.00	50.00	45,650.00	82,170.00
15	บัวเชิงผนังกรวดล้าง สูง 0.30 ม.	ม.	121	100.00	12,100.00	95.00	11,495.00	23,595.00
	รวม 1.2.3				2,515,730.00		1,485,134.00	4,000,864.00
	1.2.4 งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	ป1	ชุด	88	8,250.00	726,000.00	895.00	78,760.00	804,760.00
2	ป2	ชุด	48	2,970.00	142,560.00	375.00	18,000.00	160,560.00
	ป3	ชุด	114	6,845.00	780,330.00	435.00	49,590.00	829,920.00
4	ป3'	ชุด	2	6,845.00	13,690.00	435.00	870.00	14,560.00
5	ป4	ชุด	88	6,355.00	559,240.00	880.00	77,440.00	636,680.00
6	ป5	ชุด	1	9,580.00	9,580.00	500.00	500.00	10,080.00
7	ป6	ชุด	2	3,280.00	6,560.00	365.00	730.00	7,290.00
8	ป7	ชุด	2	5,180.00	10,360.00	515.00	1,030.00	11,390.00
9	ป8	ชุด	14	21,200.00	296,800.00	1,000.00	14,000.00	310,800.00
10	ป8'	ชุด	2	21,200.00	42,400.00	1,000.00	2,000.00	44,400.00
11	ป8"	ชุด	2	21,200.00	42,400.00	1,000.00	2,000.00	44,400.00
12	ป9	ชุด	1	12,040.00	12,040.00	1,530.00	1,530.00	13,570.00
13	ป10	ชุด	7	19,120.00	133,840.00	2,740.00	19,180.00	153,020.00
14	ป11	ชุด	1	10,120.00	10,120.00	1,365.00	1,365.00	11,485.00
15	ป12	ชุด	1	14,690.00	14,690.00	1,805.00	1,805.00	16,495.00
16	ป13	ชุด	16	7,970.00	127,520.00	555.00	8,880.00	136,400.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสซิงกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (ทจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
17	ป14	ชุด	16	3,725.00	59,600.00	310.00	4,960.00	64,560.00
18	ป15	ชุด	1	3,705.00	3,705.00	325.00	325.00	4,030.00
19	ป16	ชุด	112	1,725.00	193,200.00	130.00	14,560.00	207,760.00
20	ป17	ชุด	1	7,600.00	7,600.00	900.00	900.00	8,500.00
21	ป18	ชุด	5	3,825.00	19,125.00	485.00	2,425.00	21,550.00
22	ป19	ชุด	1	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
23	น1	ชุด	1	6,570.00	6,570.00	790.00	790.00	7,360.00
24	น2	ชุด	1	12,555.00	12,555.00	1,870.00	1,870.00	14,425.00
25	น3	ชุด	52	5,180.00	269,360.00	635.00	33,020.00	302,380.00
26	น4	ชุด	14	4,915.00	68,810.00	690.00	9,660.00	78,470.00
	น5	ชุด	32	5,025.00	160,800.00	550.00	17,600.00	178,400.00
28	น5'	ชุด	32	4,665.00	149,280.00	550.00	17,600.00	166,880.00
29	น6	ชุด	9	10,400.00	93,600.00	1,200.00	10,800.00	104,400.00
30	น7	ชุด	24	2,560.00	61,440.00	270.00	6,480.00	67,920.00
31	น7'	ชุด	14	2,400.00	33,600.00	270.00	3,780.00	37,380.00
32	น8	ชุด	114	2,440.00	278,160.00	265.00	30,210.00	308,370.00
33	น8'	ชุด	88	4,790.00	421,520.00	515.00	45,320.00	466,840.00
34	น8''	ชุด	2	1,840.00	3,680.00	265.00	530.00	4,210.00
35	น9	ชุด	2	7,215.00	14,430.00	770.00	1,540.00	15,970.00
36	น10	ชุด	4	2,560.00	10,240.00	310.00	1,240.00	11,480.00
37	น11	ชุด	88	3,000.00	264,000.00	310.00	27,280.00	291,280.00
38	น12	ชุด	5	1,215.00	6,075.00	130.00	650.00	6,725.00
	น13	ชุด	8	2,980.00	23,840.00	425.00	3,400.00	27,240.00
40	น14	ชุด	1	6,560.00	6,560.00	960.00	960.00	7,520.00
41	น15	ชุด	1	3,170.00	3,170.00	480.00	480.00	3,650.00
42	น16	ชุด	1	5,850.00	5,850.00	760.00	760.00	6,610.00
43	น17	ชุด	1	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
44	น18	ชุด	26	4,355.00	113,230.00	375.00	9,750.00	122,980.00
45	KEY CARD	ชุด	1	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
	รวม 1.2.4				5,338,430.00		524,570.00	5,863,000.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสซิงกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานสุขภัณฑ์							
1	โถล้างชนิดนั่งยองฟลัชวาล์ว TF 100 FP	ชุด	4	5,710.00	22,840.00	450.00	1,800.00	24,640.00
2	โถล้างนั่งราบชักโครก TF 2105	ชุด	112	3,060.00	342,720.00	450.00	50,400.00	393,120.00
3	ที่ปัสสาวะชาย TF 6500 + ฟลัชและอุปกรณ์	ชุด	1	7,050.00	7,050.00	450.00	450.00	7,500.00
4	อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์ TF 0076 + ก๊อกและอุปกรณ์	ชุด	112	3,310.00	370,720.00	450.00	50,400.00	421,120.00
5	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง TF 959 + ก๊อกและอุปกรณ์	ชุด	2	2,670.00	5,340.00	450.00	900.00	6,240.00
6	ที่ใส่สบู่ TF 9000	ชุด	114	300.00	34,200.00	120.00	13,680.00	47,880.00
7	ที่ใส่กระดาษชำระ TF 9002	ชุด	116	310.00	35,960.00	120.00	13,920.00	49,880.00
8	ฝักบัวอาบน้ำอ่อนพร้อมวาล์ว	ชุด	114	1,310.00	149,340.00	70.00	7,980.00	157,320.00
9	ราวพาดผ้า TF 9085	ชุด	116	580.00	67,280.00	70.00	8,120.00	75,400.00
	ก๊อน้ำเตี้ย	ชุด	112	350.00	39,200.00	25.00	2,800.00	42,000.00
11	สายอ่อนชำระพร้อมวาล์ว	ชุด	116	670.00	77,720.00	70.00	8,120.00	85,840.00
12	ราว - ม่านพลาสติก สำหรับห้องน้ำ	ชุด	112	750.00	84,000.00	70.00	7,840.00	91,840.00
13	กระจกเงาติดผนังกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x0.60 ม.	ชุด	114	700.00	79,800.00	70.00	7,980.00	87,780.00
14	ชั้นวางของ TF 9075	ชุด	114	580.00	66,120.00	120.00	13,680.00	79,800.00
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	ชุด	112	1,500.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
16	ราวตากผ้าขนาด 0.50 ม.	ชุด	112	250.00	28,000.00	70.00	7,840.00	35,840.00
	รวม 1.2.5				1,578,290.00		195,910.00	1,774,200.00
	1.2.6 งานตกแต่งบันได							
	ST-1							
	- ผิวหินขัด เบอร์ 3-4	ตร.ม.	158	280.00	44,240.00	179.00	28,282.00	72,522.00
	- บัวเชิงผนังหินขัด	ม.	126	90.00	11,340.00	75.00	9,450.00	20,790.00
	- จมูกบันได อลูมิเนียม ฝักเส้น PVC.	ม.	154	140.00	21,560.00	40.00	6,160.00	27,720.00
	- ราวบันไดแอสตันเลส	ม.	45	2,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	- ฉาบปูนท้อง-ข้างบันได	ตร.ม.	120	80.00	9,600.00	82.00	9,840.00	19,440.00
2	ST-2							
	- ปูนทรายปรับระดับขัดมันผสมสี	ตร.ม.	296	115.00	34,040.00	87.00	25,752.00	59,792.00
	- จมูกบันได อลูมิเนียม	ม.	258	140.00	36,120.00	40.00	10,320.00	46,440.00
	- ราวบันไดเหล็กทาสี	ม.	83	250.00	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
	- ฉาบปูนท้อง-ข้างบันได	ตร.ม.	192	80.00	15,360.00	82.00	15,744.00	31,104.00
	รวม 1.2.6				283,010.00		105,548.00	388,558.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานทาสี							
1	ทาสีอีเมลชั้นทาสีภายใน	ตร.ม.	15,721	42.00	660,282.00	28.00	440,188.00	1,100,470.00
2	ทาสีอีเมลชั้นทาสีภายนอก	ตร.ม.	5,031	42.00	211,302.00	31.00	155,961.00	367,263.00
3	ทาสีน้ำมันประตู-หน้าต่าง	ตร.ม.	2,222	47.00	104,434.00	35.00	77,770.00	182,204.00
	รวม 1.2.7				976,018.00		673,919.00	1,649,937.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	บัวรอบหน้าต่าง	ม.	684	100.00	68,400.00	70.00	47,880.00	116,280.00
	บัวระเบียง	ม.	371	100.00	37,100.00	70.00	25,970.00	63,070.00
3	ราวเหล็ก	ม.	371	250.00	92,750.00	0.00	0.00	92,750.00
4	ม้านั่ง ค.ส.ล. ทำผิวหินขัด	ม.	7	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.บุกระเบื้องเคลือบ 4"x4"	ม.	5.40	1,200.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
6	ฝาล้างเก็บน้ำ แสตนเลส 1.00x1.00 ม.	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	750.00	750.00	3,750.00
7	บันไดเหล็ก ขึ้นถึงน้ำ (4.00 ม)	ชุด	1	2,500.00	2,500.00	600.00	600.00	3,100.00
8	บันไดเหล็ก ขึ้นห้องเครื่อง (7.00 ม)	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00
9	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"							
	ยาว 1.50 ม.	ชุด	88	2,250.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
10	อ่างซักล้างแสตนเลส 2 หลุม มีที่פקงาน	ชุด	89	3,090.00	275,010.00	320.00	28,480.00	303,490.00
11	ก๊อมน้ำคอยาว	ชุด	89	970.00	86,330.00	0.00	0.00	86,330.00
12	บอร์ดติดประกาศกรอบอลูมิเนียม-กระจก							
	บานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 ม.	ชุด	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13	ราวตากผ้าที่ระเบียง 1.20 ม.	ชุด	88	250.00	22,000.00	30.00	2,640.00	24,640.00
14	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างขึ้นดาดฟ้า	เหมา	1	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
15	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลอาคาร	แผ่น	1	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
16	พัดลมดูดอากาศ 8"	ชุด	1	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00
17	พัดลมดูดอากาศ 12"	ชุด	2	1,300.00	2,600.00	450.00	900.00	3,500.00
	รวม 1.2.8				889,470.00		108,770.00	998,240.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	13. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							
1	ท่อประปา GSP. CLASS B							
	- Dia. 3"	ม.	34	305.00	10,370.00	175.00	5,950.00	16,320.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	20	235.00	4,700.00	135.00	2,700.00	7,400.00
	- Dia. 2"	ม.	215	191.00	41,065.00	110.00	23,650.00	64,715.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	29	135.00	3,915.00	80.00	2,320.00	6,235.00
	- Dia. 1 1/4"	ม.	10	118.00	1,180.00	70.00	700.00	1,880.00
	- Dia. 1"	ม.	130	91.00	11,830.00	50.00	6,500.00	18,330.00
	- Dia. 3/4"	ม.	472	61.00	28,792.00	35.00	16,520.00	45,312.00
	- Dia. 1/2"	ม.	1,161	48.00	55,728.00	30.00	34,830.00	90,558.00
	- ข้อต่อท่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ.ทดสอบ,ทาสี	เหมา	1	126,064.00	126,064.00	37,819.20	37,819.20	163,883.20
2	GATE VALVE							
	- Dia. 3"	ชุด	5	3,264.00	16,320.00	600.00	3,000.00	19,320.00
	- Dia. 1"	ชุด	1	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	50	264.00	13,200.00	150.00	7,500.00	20,700.00
	- Dia. 1/2"	ชุด	128	232.00	29,696.00	100.00	12,800.00	42,496.00
3	CHECK VALVE Dia. 3"	ชุด	2	3,160.00	6,320.00	600.00	1,200.00	7,520.00
4	FLEXIBLE CONNECTION Dia. 3"	ชุด	4	1,805.00	7,220.00	600.00	2,400.00	9,620.00
5	FOOT VALVE Dia. 3"	ชุด	2	3,540.00	7,080.00	600.00	1,200.00	8,280.00
6	FLOAT VALVE Dia. 3"	ชุด	2	32,110.00	64,220.00	600.00	1,200.00	65,420.00
7	STRAINER Dia. 3"	ชุด	2	3,283.00	6,566.00	600.00	1,200.00	7,766.00
8	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	7	200.00	1,400.00	25.00	175.00	1,575.00
	ท่อสวม-ท่อน้ำทิ้ง PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 6"	ม.	22	466.00	10,252.00	200.00	4,400.00	14,652.00
	- Dia. 4"	ม.	800	220.00	176,000.00	100.00	80,000.00	256,000.00
	- Dia. 3"	ม.	165	137.00	22,605.00	75.00	12,375.00	34,980.00
	- Dia. 2"	ม.	1,118	59.00	65,962.00	40.00	44,720.00	110,682.00
	- ข้อต่อท่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ.ทดสอบ,ทาสี	เหมา	1	219,855.20	219,855.20	65,956.56	65,956.56	285,811.76
10	ท่ออากาศ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 2 1/2"	ม.	221	65.00	14,365.00	50.00	11,050.00	25,415.00
	- Dia. 1 1/4"	ม.	404	20.00	8,080.00	30.00	12,120.00	20,200.00
	- Dia. 1"	ม.	403	16.00	6,448.00	30.00	12,090.00	18,538.00
	- ข้อต่อท่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ.ทดสอบ,ทาสี	เหมา	1	23,114.40	23,114.40	6,934.32	6,934.32	30,048.72
11	CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	128	126.00	16,128.00	200.00	25,600.00	41,728.00
	- Dia. 2"	ชุด	200	85.00	17,000.00	100.00	20,000.00	37,000.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
12	ท่อน้ำฝน PVC CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	260	146.00	37,960.00	100.00	26,000.00	63,960.00
	- Dia. 2"	ม.	522	41.00	21,402.00	40.00	20,880.00	42,282.00
	- ข้อต่อท่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ.ทดสอบ,ทาสี	เหมา	1	47,489.60	47,489.60	14,246.88	14,246.88	61,736.48
13	ROOF DRAIN (DOME TYPE)							
	- Dia. 4"	ชุด	8	605.00	4,840.00	400.00	3,200.00	8,040.00
	- Dia. 2"	ชุด	47	595.00	27,965.00	200.00	9,400.00	37,365.00
14	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	316	465.00	146,940.00	200.00	63,200.00	210,140.00
15	WATER METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	24	1,078.00	25,872.00	150.00	3,600.00	29,472.00
	- Dia. 1/2"	ชุด	64	907.00	58,048.00	100.00	6,400.00	64,448.00
16	WATER PUMP W/ CONTROLLER	ชุด	2	98,400.00	196,800.00	10,000.00	20,000.00	216,800.00
17	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร							
	- ท่อ PB. Dia. 3" พร้อมอุปกรณ์	ม.	75	655.00	49,125.00	197.00	14,775.00	63,900.00
	- บ่อพัก	ชุด	21	1,970.00	41,370.00	785.00	16,485.00	57,855.00
	- ท่อระบายน้ำ Dia. 0.40 ม.	ม.	150	360.00	54,000.00	110.00	16,500.00	70,500.00
	- ค่าขุดดินสำหรับวางท่อนอก	ม.	225	0.00	0.00	75.00	16,875.00	16,875.00
18	BLACK STEEL PIPE \$40 Dia. 4" พร้อมอุปกรณ์	ม.	60	1,220.00	73,200.00	427.00	25,620.00	98,820.00
19	หัวรับน้ำดับเพลิง (S.C.)	ชุด	1	11,050.00	11,050.00	500.00	500.00	11,550.00
20	ตู้ดับเพลิง (FHC.)	ชุด	8	18,800.00	150,400.00	1,000.00	8,000.00	158,400.00
21	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Q 32 LPS H 75 M.	ชุด	1	910,000.00	910,000.00	12,200.00	12,200.00	922,200.00
22	เครื่องสูบน้ำช่วย Q 1 LPS H 78 M	ชุด	1	110,000.00	110,000.00	8,750.00	8,750.00	118,750.00
	รวม 1.3				2,982,321.20		743,741.96	3,726,063.16

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58)							
1	HIGH VOLTAGE PART							
	- FOUNDATION & WIRE MESH FENCE	เหมา	1	85,000.00	85,000.00	30,000.00	30,000.00	115,000.00
	- DROP OUT FUSE 22 KV	ชุด	3	5,000.00	15,000.00	400.00	1,200.00	16,200.00
	- LIGHTING ARRESTER 21 KV	ชุด	3	4,500.00	13,500.00	400.00	1,200.00	14,700.00
	- 12 m. CONCRETE POLLE	ชุด	2	15,000.00	30,000.00	2,500.00	5,000.00	35,000.00
	- 8 m. CONCRETE POLE	ชุด	2	5,000.00	10,000.00	1,300.00	2,600.00	12,600.00
	- ACC.	เหมา	1	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
2	LOW VOLTAGE CABLE							
	- THW. 150 sq.mm.	ม.	70	530.00	37,100.00	70.00	4,900.00	42,000.00
	- THW. 185 sq.mm.	ม.	210	670.00	140,700.00	85.00	17,850.00	158,550.00
	- THW. 240 sq.mm.	ม.	55	875.00	48,125.00	100.00	5,500.00	53,625.00
	- THW. 400 sq.mm.	ม.	165	1,480.00	244,200.00	125.00	20,625.00	264,825.00
	- IMC. Dia. 4"	ม.	15	607.00	9,105.00	85.00	1,275.00	10,380.00
	- ACC.	เหมา	1	48,833.50	48,833.50	0.00	0.00	48,833.50
3	LOW VOLTAGE SWITCH BORD							
3.1	NDP							
	- CB 3 P, 800 AT, IC. > 18 KA.	ชุด	1	30,000.00	30,000.00	500.00	500.00	30,500.00
	- CB 3 P, 100 AT, IC. > 18 KA.	ชุด	8	3,200.00	25,600.00	150.00	1,200.00	26,800.00
	- FUSE 5 A	ชุด	3	130.00	390.00	50.00	150.00	540.00
	- CT 800/5	ชุด	3	330.00	990.00	50.00	150.00	1,140.00
	- VOLT SELECTER	ชุด	1	450.00	450.00	50.00	50.00	500.00
	- VOLT METER 0-500 V	ชุด	1	400.00	400.00	50.00	50.00	450.00
	- AMMETER 0-1000 A	ชุด	3	715.00	2,145.00	50.00	150.00	2,295.00
	- LAMP	ชุด	3	180.00	540.00	50.00	150.00	690.00
	- CUBICLE	ชุด	1	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
	- ACC.	เหมา	1	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
3.2	1P							
	- CB 3P, 100 AT IC > 15 KA	ชุด	1	3,200.00	3,200.00	150.00	150.00	3,350.00
	- CB 3P, 70 AT IC > 15 KA	ชุด	1	3,200.00	3,200.00	150.00	150.00	3,350.00
	- CB 3P, 50 AT IC > 15 KA	ชุด	1	3,200.00	3,200.00	150.00	150.00	3,350.00
	- CB 3P, 30 AT IC > 15 KA	ชุด	1	3,200.00	3,200.00	150.00	150.00	3,350.00
	- CUBICLE	ชุด	1	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00
	- ACC.	เหมา	1	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.3	2P							
	- LOAD CENTER 12 CTT. C/W MAIN CB	ชุด	1	4,800.00	4,800.00	500.00	500.00	5,300.00
	- CB 3P, 100 AT, IC > 14 KA	ชุด	1	3,200.00	3,200.00	150.00	150.00	3,350.00
	- CB 1P, 50 AT, IC > 10 KA	ชุด	9	400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
3.4	3P, 4P							
	- LOAD CENTER 12 CTT. C/W MAIN CB	ชุด	2	4,800.00	9,600.00	500.00	1,000.00	10,600.00
	- CB 3P, 100 AT, IC > 14 KA	ชุด	2	3,200.00	6,400.00	150.00	300.00	6,700.00
	- CB 1P, 50 AT, IC > 10 KA	ชุด	16	400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
3.5	5P, 6P, 7P, 8P							
	- LOAD CENTER 18 CTT. C/W MAIN CB	ชุด	4	5,760.00	23,040.00	500.00	2,000.00	25,040.00
	- CB 3P, 100 AT, IC > 14 KA	ชุด	4	3,200.00	12,800.00	150.00	600.00	13,400.00
	- CB 1P, 30 AT, IC > 10 KA	ชุด	64	280.00	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
3.6	1 LP							
	- LOAD CENTER 18 CTT. MAIN LUG	ชุด	1	4,240.00	4,240.00	500.00	500.00	4,740.00
	- CB 1P, 15 AT, IC > 5 KA	ชุด	18	135.00	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
3.7	ELP							
	- CB 3P, 70 AT, IC > 10 KA	ชุด	1	2,450.00	2,450.00	100.00	100.00	2,550.00
	- CB 3P, 50 AT, IC > 10 KA	ชุด	2	1,855.00	3,710.00	100.00	200.00	3,910.00
	- CUBICLE	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00
4	FEEDER CABLE & CONDUIT							
	- THW. 50 sq.mm.	ม.	650	162.00	105,300.00	40.00	26,000.00	131,300.00
	- THW. 35 sq.mm.	ม.	220	112.00	24,640.00	30.00	6,600.00	31,240.00
	- THW. 10 sq.mm.	ม.	220	35.00	7,700.00	16.00	3,520.00	11,220.00
	- IMC. Dia. 2 1/2"	ม.	200	371.00	74,200.00	55.00	11,000.00	85,200.00
	- ACC.	เหมา	1	28,604.00	28,604.00	0.00	0.00	28,604.00
5	BRANCH CABLE & CONDUIT							
	- THW. 25 sq.mm.	ม.	126	85.00	10,710.00	25.00	3,150.00	13,860.00
	- THW. 16 sq.mm.	ม.	5,426	54.00	293,004.00	20.00	108,520.00	401,524.00
	- THW. 10 sq.mm.	ม.	80	35.00	2,800.00	16.00	1,280.00	4,080.00
	- THW. 6 sq.mm.	ม.	2,705	20.00	54,100.00	12.00	32,460.00	86,560.00
	- THW. 2.5 sq.mm.	ม.	100	8.00	800.00	7.00	700.00	1,500.00
	- VAF, 2/C x 2.5 sq.mm.	ม.	2,140	20.00	42,800.00	14.00	29,960.00	72,760.00
	- VAF, 2/C x 1.5 sq.mm.	ม.	180	13.00	2,340.00	12.00	2,160.00	4,500.00
	- IMC. Dia. 1 1/2"	ม.	10	55.00	550.00	26.00	260.00	810.00
	- EMT. Dia. 2"	ม.	40	134.00	5,360.00	42.00	1,680.00	7,040.00
	- EMT. Dia. 1 1/2"	ม.	8	81.00	648.00	38.00	304.00	952.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- EMT. Dia. 1 1/4"	ม.	7	93.00	651.00	32.00	224.00	875.00
	- EMT. Dia. 1"	ม.	237	53.00	12,561.00	28.00	6,636.00	19,197.00
	- EMT. Dia. 1/2"	ม.	21	26.00	546.00	22.00	462.00	1,008.00
	- WIRE WAY 3" x 4"	ม.	216	230.00	49,680.00	40.00	8,640.00	58,320.00
	- WIRE WAY 3" x 2"	ม.	184	147.00	27,048.00	27.00	4,968.00	32,016.00
	- ACC.	เหมา	1	60,064.20	60,064.20	0.00	0.00	60,064.20
6	PUBLIC LIGHTING FIXTURE (หลอด LED)							
	- TYPE A1, (1 x 40 W FL.)	ชุด	39	725.00	28,275.00	115.00	4,485.00	32,760.00
	- TYPE A5, (1 x 20 W FL.)	ชุด	136	565.00	76,840.00	115.00	15,640.00	92,480.00
	- TYPE B2, (2 x 40 W FL.)	ชุด	7	1,515.00	10,605.00	150.00	1,050.00	11,655.00
	- TYPE B7, (1 x 20 W FL.)	ชุด	5	675.00	3,375.00	115.00	575.00	3,950.00
	- TYPE M, (1 x 60 W)	ชุด	4	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00
	- TYPE X	ชุด	21	2,450.00	51,450.00	170.00	3,570.00	55,020.00
	- TYPE Y	ชุด	1	4,250.00	4,250.00	200.00	200.00	4,450.00
	- TYPE Z	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- ACC.	เหมา	1	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
7	SWITCH & RECEPTACLE							
	- SINGLE POLE SWITCH	ชุด	41	70.00	2,870.00	80.00	3,280.00	6,150.00
	- SIMPLEX RECEPTACLE	ชุด	43	120.00	5,160.00	90.00	3,870.00	9,030.00
	- DUPLEX RECEPTACLE	ชุด	13	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
	- PHOTO SWITCH	ชุด	1	500.00	500.00	80.00	80.00	580.00
8	EE.EQUIPMENT IN EACH UNIT							
8	SINGLE BED RM. (5th FL.- 8th FL.)							
	- LOAD CENTER PANEL n LX	ชุด	64	1,730.00	110,720.00	300.00	19,200.00	129,920.00
	- A1, 1 x 40 W. FL. (หลอด LED)	ชุด	128	725.00	92,800.00	115.00	14,720.00	107,520.00
	- A5, 1 x 20 W. FL. (หลอด LED)	ชุด	128	565.00	72,320.00	115.00	14,720.00	87,040.00
	- DUPLEX RECEPTACLE	ชุด	192	180.00	34,560.00	90.00	17,280.00	51,840.00
	- DUPLEX RECEPTACLE, WITH GROUND	ชุด	64	180.00	11,520.00	90.00	5,760.00	17,280.00
	- SINGLE POLE SWITCH	ชุด	256	70.00	17,920.00	80.00	20,480.00	38,400.00
	- JUNCTION BOX FOR A/C	ชุด	64	50.00	3,200.00	50.00	3,200.00	6,400.00
	- VAF 2/C x 4 sq.mm.	ม.	1,550	30.00	46,500.00	15.00	23,250.00	69,750.00
	- VAF 2/C x 2.5 sq.mm.	ม.	3,450	20.00	69,000.00	14.00	48,300.00	117,300.00
	- VAF 2/C x 1.5 sq.mm.	ม.	1,760	13.00	22,880.00	12.00	21,120.00	44,000.00
	- WVR 1/C x 2.5 sq.mm.	ม.	1,690	9.00	15,210.00	6.00	10,140.00	25,350.00
	- ACC.	เหมา	1	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.3 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า							
1	AIR TERMINAL	ชุด	20	1,250.00	25,000.00	250.00	5,000.00	30,000.00
2	GROUND ROD	ชุด	4	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00
3	TEST PIT	ชุด	4	1,500.00	6,000.00	500.00	2,000.00	8,000.00
4	EXOTHERMIC WELDING	เหมา	1	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
5	BC, 50 sq.mm.	ม.	330	185.00	61,050.00	40.00	13,200.00	74,250.00
6	PVC. Dia. 1/1/4"	ม.	100	38.00	3,800.00	27.00	2,700.00	6,500.00
7	ACC.	เหมา	1	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
	รวม 1.4.3				112,850.00		26,200.00	139,050.00
	1.4.4 งานระบบโทรศัพท์							
1	MDF 120 P	ชุด	1	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00
2	TC 10 P	ชุด	3	1,950.00	5,850.00	200.00	600.00	6,450.00
3	TC 20 P	ชุด	4	2,130.00	8,520.00	200.00	800.00	9,320.00
4	20 P x 0.5 mm. TPEV.	ม.	180	54.00	9,720.00	24.00	4,320.00	14,040.00
5	10 P x 0.5 mm. TPEV.	ม.	70	30.00	2,100.00	16.00	1,120.00	3,220.00
6	4/C x 0.5 mm. TIEV	ม.	2,300	7.00	16,100.00	6.00	13,800.00	29,900.00
7	WIRE WAY 2" x 3"	ม.	35	147.00	5,145.00	30.00	1,050.00	6,195.00
8	TEL. OUTLET	ชุด	90	200.00	18,000.00	90.00	8,100.00	26,100.00
9	ACC.	เหมา	1	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
	รวม 1.4.4				85,435.00		33,290.00	118,725.00
	1.4.5 งานระบบสัญญาณโทรทัศน์							
1	TV ANTENNA CH.3,5,7,9,11,FM.	เหมา	1	19,000.00	19,000.00	1,500.00	1,500.00	20,500.00
2	CH. AMP CH.3,5,7,9,11,FM.	เหมา	1	48,500.00	48,500.00	1,000.00	1,000.00	49,500.00
3	2-WAY TAP-OFF	ชุด	8	450.00	3,600.00	80.00	640.00	4,240.00
4	4-WAY TAP-OFF	ชุด	22	650.00	14,300.00	80.00	1,760.00	16,060.00
5	TV. OUTLET	ชุด	88	210.00	18,480.00	90.00	7,920.00	26,400.00
6	เดินสายร้อยท่อสำหรับ TV. OUTLET	ชุด	88	600.00	52,800.00	150.00	13,200.00	66,000.00
	รวม 1.4.5				156,680.00		26,020.00	182,700.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น

แบบเลขที่

ออกแบบโดยเอกชน (หจก.คิมคอนส์)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารเลขที่

ข.364/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.6 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟท์โดยสาร (TRACTION DRIVE) ความเร็ว 60 ม./นาที ขนาดบรรทุก 900 กก. รับผู้โดยสาร 13 คน หยุดรับ-ส่ง 8 ชั้น 8 ประตู	ชุด	2	1,929,500.00	3,859,000.00	0.00	0.00	3,859,000.00
	รวม 1.6				3,859,000.00		0.00	3,859,000.00
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.65 x 1.20 x 2.10 ม.	ตู้	200	14,400.00	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00
	รวม 1.				2,880,000.00		0.00	2,880,000.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)							
	1. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไข และ ความจำเป็นต้องมีตามบันทึกการซื้อสถานที่							
	รวม 1.							