

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลกำแพงเพชร			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	504	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4/ปร.5	จำนวน	7	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดกำแพงเพชร	ประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน	มีนาคม	2566		
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	มี.ค.-67	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มี.ค.-67


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ที่ กค 0433.2/499 ลว.28 สิงหาคม 2566
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		3,045,190.00	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3040	3,970,927.76	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		945,700.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	1,011,899.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			4,982,826.76	
สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			4,980,000.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพงศ์สุริย์ ภูวรัตนาวีริช)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางสาวนวิรัตน์ หงษ์ยงค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายฉัตร ทันตะคุ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายภัทรภูมิ ธรรมธีระศิษย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายอนันต์ศักดิ์ แสนนรินทร์)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลกำแพงเพชร	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	0.00	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00	0.00	
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0.00	3,045,190.00	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ/จัดซื้อ			
	รวมค่างานส่วนที่ 2		945,700.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลกำแพงเพชร			เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประมาณการเมื่อ	มีนาคม 2567	พื้นที่	504 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ปรับราคาเมื่อ		จำนวน	ชิ้น
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	แจ้งราคาเมื่อ		สถาปนิก	
				วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
1.	หมวดสิ่งก่อสร้าง							
1.1	งานรื้อถอน,ย้าย และขนเก็บ/ขนทิ้ง							
	- รื้อทุบผนัง/ผิวพื้นพร้อมขนทิ้ง	เหมา	1.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- รื้อผนังกระจกอลูมิเนียมพร้อมขนเก็บ	เหมา	1.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	รวม 1.1				0.00		27,000.00	27,000.00
1.2	งานผนังและผิวผนัง							
	- ผ.1 ก่อผนังอิฐมวลเบา 7.5 ซม. สูง 3.00 ซม.	ตร.ม.	183.00	181.00	33,123.00	56.00	10,248.00	43,371.00
	- ผ.2 ก่อผนังอิฐมวลเบา 7.5 ซม. สูง 2.00 ซม.	ตร.ม.	58.00	181.00	10,498.00	56.00	3,248.00	13,746.00
	- ผ.3 ก่อผนังอิฐมวลเบา 7.5 ซม. สูง 0.80 ซม.	ตร.ม.	29.00	181.00	5,249.00	56.00	1,624.00	6,873.00
	- ผ.4 ก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น(ห้องน้ำ)	ตร.ม.	21.00	296.00	6,216.00	94.00	1,974.00	8,190.00
	- ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	540.00	75.00	40,500.00	80.00	43,200.00	83,700.00
	- ฉาบสกินผิวผนัง	ตร.ม.	404.00	28.00	11,312.00	30.00	12,120.00	23,432.00
	- เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	122.00	65.00	7,930.00	40.00	4,880.00	12,810.00
	- ตกแต่งผนังด้านหน้าพร้อมตัวหนังสือสแตนเลส(ด้านหน้า)	ตร.ม.	43.60	2,200.00	95,920.00	1,500.00	65,400.00	161,320.00
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.60 ม.(ลายเลือกภายหลัง)	ตร.ม.	82.00	369.00	30,258.00	174.00	14,268.00	44,526.00
	- ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.25x0.40 ม.(ห้องน้ำ)	ตร.ม.	53.00	285.00	15,105.00	166.00	8,798.00	23,903.00
	รวม 1.2				256,111.00		165,760.00	421,871.00
1.3	งานพื้นและผิวพื้น							
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.ชนิดผิวมันเกรด A (ลายและสีเลือกภายหลัง)	ตร.ม.	497.00	396.00	196,812.00	174.00	86,478.00	283,290.00
	- ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.เคลือบด้าน(ห้องน้ำ)	ตร.ม.	7.00	285.00	1,995.00	158.00	1,106.00	3,101.00
	รวม 1.3				198,807.00		87,584.00	286,391.00
								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.10	งานปรับปรุงหลังคา							
	- งานรื้อแผ่นหลังเมทัลชีทพร้อมขนเก็บ	ตร.ม.	112.00	0.00	0.00	35.00	3,920.00	3,920.00
	- งานมุงหลังคาแผ่นหลังคาMetal Sheet(สี) หนา 0.40 มม. ติดขนวน PU FOAM หนา 25 มม.	ตร.ม.	112.00	320.00	35,840.00	70.00	7,840.00	43,680.00
	- แผ่นปิดข้างเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	ม.	15.50	85.00	1,317.50	255.00	3,952.50	5,270.00
	- แผ่นทลบนึ่งปูนเมทัลชีท 0.50 ม. หนา 0.40 มม.	ม.	15.00	95.00	1,425.00	255.00	3,825.00	5,250.00
	- Accessories	set	1.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00
	- รางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 0.30 ม.พร้อมท่อสแตนเลส	ม.	13.80	890.00	12,282.00	150.00	2,070.00	14,352.00
	รวม 1.9				54,364.50		23,107.50	77,472.00
1.11	งานปรับปรุงห้องน้ำและสุขภัณฑ์							
	- ติดตั้งชักโครกรวมอุปกรณ์	ชุด	3.00	2,980.00	8,940.00	600.00	1,800.00	10,740.00
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้ารวมอุปกรณ์	ชุด	3.00	1,760.00	5,280.00	300.00	900.00	6,180.00
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ+ก๊อกรน้ำฝักบัว	ชุด	1.00	450.00	450.00	55.00	55.00	505.00
	- Floor Drain Dia. 2"	ชุด	5.00	350.00	1,750.00	55.00	275.00	2,025.00
	- ก๊อกรน้ำล้างพื้น ขนาด Dia.1/2"	ตัว	4.00	165.00	660.00	55.00	220.00	880.00
	- ท่อน้ำประปา PVC ขนาด Dia.1/2"	ม.	36.00	13.00	468.00	15.00	540.00	1,008.00
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด Dia. 2"	ม.	65.00	54.00	3,510.00	40.00	2,600.00	6,110.00
	- ท่อสวม PVC ขนาด Dia. 4"	ม.	12.00	192.00	2,304.00	100.00	1,200.00	3,504.00
	- ท่ออากาศ PVC ขนาด Dia. 3/4"	ม.	18.00	16.00	288.00	30.00	540.00	828.00
	รวม 1.10				23,650.00		8,130.00	31,780.00
1.12	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ(Built-in)							
	- เคาน์เตอร์พยาบาล B1	ชุด	2.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	- เคาน์เตอร์พยาบาล B2	ชุด	2.00	22,800.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
	- เคาน์เตอร์พยาบาล B3	ชุด	1.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	- งานตกแต่งเสา B4	ชุด	2.00	9,800.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
	- งานตกแต่งเสา B5	ชุด	2.00	12,800.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือเจ้าหน้าที่ (F1)ระบบก๊อกรน้ำเซ็นต์เซอร์	ชุด	4.00	8,500.00	34,000.00	1,500.00	6,000.00	40,000.00
	รวม 1.11				234,800.00		6,000.00	240,800.00
1.13	งานติดตั้งระบบไปป์ไลท์							
	- ติดตั้งระบบไปป์ไลท์	จุด	13.00	23,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
	Outlet Oxygen Type Chemetron							
	Outlet Vacuum Type Chemetron							
	รวม 1.12				299,000.00		0.00	299,000.00

๗๗๖

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 ค่างานต้นทุนหมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
2.1	เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ							
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60000 BTU	ชุด	4.00	67,000.00	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 45000 BTU	ชุด	1.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU(ห้องตรวจ)	ชุด	1.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
	- เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ HEFU ขนาด 2000 CFM	ชุด	3.00	145,000.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
	- ม่านผ้ากันเตียงพร้อมรางม่านตัว L(ด้านล่างผ้าทึบ ด้านบนโปร่ง)	ชุด	24.00	6,900.00	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
	ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100 %กันน้ำ รางม่านติดระดับฝ้าเพดาน							
	ขนาด 3.00x1.50 ม.ผ้าม่านสูงทึบ 1.70 ม.ลอยจากพื้น 0.30 ม.							
	รวม 2.1				945,700.00		0.00	945,700.00

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ผู้เสนอราคาต้องต้องเสนอราคาตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

ค.ส.ช. ๖

ร. 1/กม

(Handwritten signatures)

อ.ร.